



ATESTO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos para fins que se fizeram necessários que a empresa **A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO – EPP** inscrita no CNPJ n.º **16.793.035/0001-65**, com sede em Colinas - MA, na Rua Sussego, 152, Bairro Guanabara, através do seu Responsável Técnico, Engenheiro Civil Welton Gomes Leal, CREA Nacional RNP: 1107198518. Prestou de serviços de reforma e modernização das instalações civis, elétricas, hidráulicas, sanitárias, em favor da **SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/SEFAZ**, para A CASA FAZENDÁRIA E NO POSTO FISCAL DE BOA ESPERANÇA, através da **ART N.º 1920220055262**, com disponibilização de mão de obra e fornecimento de materiais. Objeto do **Contrato 036/2022**, no período de 26/07/2022 a 23/12/2022, realizando serviços como descritos abaixo.

CASA FAZENDÁRIA - CORRENTE

DISCRIMINAÇÃO	UND.	Quantidade
SERVIÇOS PRELIMINARES		
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M ²	1,00
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE EXECUÇÃO	UND	1,00
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UND	3,00
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M ²	153,09
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M ²	50,00
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M ²	313,69
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UND	6,00
RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO	UND	6,00
ESTRUTURA E VEDAÇÃO		

Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ
Avenida Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo Bloco C • CEP 64.018-900 • Teresina, Piauí, Brasil
Telefone: (86) 3216.9622 • Fax: (86) 3216.9628 • www.pi.gov.br

Henrique Melo
Engenheiro Civil / SEFAZ



ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	2,10
COBERTURA		
RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M²	233,63
RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA COM 50% NOVA	M²	68,80
PENTOX 2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS (CUPINICIDA)	M²	302,43
BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	M	67,88
CUMEEIRA TELHA CERÂMICA, EMBOÇADA	M	20,50
REVESTIMENTO		
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M²	2,10
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M²	167,80
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	160,60
PAVIMENTAÇÃO		
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M³	8,71
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm, C/IMPERMEABILIZANTE	M²	153,09
PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PISO	M²	153,09
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 (Área ao fim do intertravado)	M³	8,86
ESQUADRIAS		
PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E CORREDIÇÃO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M²	7,35

Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ

Avenida Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo Bloco C - CEP 64.018-900 - Teresina, Piauí, Brasil
 Telefone: (86) 3216.9622 - Fax: (86) 3216.9628 - www.pi.gov.br

Henrique Melo Branco Filho
 Engenheiro Sivil / SEFAZ





PINTURA		
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M²	12,22
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	311,50
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	21,30
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	311,50
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M²	157,95
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UND	6,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	70,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	35,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	122,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	264,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	888,00
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	335,00
CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 - UTP (100 MBPS)	M	50,00
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	61,00

Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ

Avenida Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo Bloco C - CEP 64.018-900 - Teresina, Piauí, Brasil

Telefone: (86) 3216.9622 • Fax: (86) 3216.9628 • www.pi.gov.br

Henrique Branco Filho
Engenheiro Civil / SEFAZ



104



CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	4,00
CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 100X100X80mm	UND	12,00
CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm	UND	3,00
ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UND	1,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	2,00
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	8,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	8,00
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	6,00
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	335,00
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	85,00
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	UND	9,00
FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO)	M	15,00
HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UND	3,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	11,00
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	1,00
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	2,00
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	1,00

Página do atestado 4/14. Selo de Segurança: 000002151
 Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documentado registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em:
 Contém 14 folhas.
 Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920230000736, emitida em 25/05/2023.

Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ
 Avenida Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo Bloco C - CEP 64.018-900 - Teresina, Piauí, Brasil
 Telefone: (86) 3216.9622 - Fax: (86) 3216.9628 - www.pi.gov.br

Henrique Melo C. Branco Filho
 Engenheiro Civil / SEFAZ



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	7,00
LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (1 X 16)W	UND	29,00
LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA	UND	5,00
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA	UND	2,00
LUMINÁRIA PENDENTE EM LED, FACHO DE LUZ FECHADO (<60°), CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTENCIA MÍNIMA 90W E MÁXIMA 100W - COMPLETA	UND	2,00
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UND	1,00
TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 16MM2	UND	18,00
TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2	UND	16,00
TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UND	2,00
PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UND	18,00
PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UND	28,00
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	8,00
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UND	35,00
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	6,00
SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,00
CUBA DE INOX PARA BANCADA, COMPLETA	UND	1,00

Página do atestado 5/14. Selo de Segurança: 000000152
Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultas/Publicas/validaCat.jsf

Documentento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em
Contém 14 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação a CAT 1920230000736, emitida em 25/05/2023.

Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ
Avenida Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo Bloco C • CEP 64.018-900 • Teresina, Piauí, Brasil
Telefone: (86) 3216.9622 • Fax: (86) 3216.9628 • www.pi.gov.br

Henrique C. Branco Filho
Engenheiro Civil - SEFAZ



(Handwritten signatures and marks)

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	6,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	6,00
REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UND	6,00
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	6,00
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	1,00
TANQUE DE LAVAR DE CIMENTO (1.00x0.50)m COMPLETA C/ TORNEIRA DE METAL - PADRÃO POPULAR	UND	1,00
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	6,00
PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	20,00
PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	20,00
CAIXA D'ÁGUA EM FIBERGLASS - CAP. 1000L	UND	1,00
DIVERSOS		
SUORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UND	8,00
BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) E= 3cm (COLOCADO)	M²	2,34
ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	M²	4,37
LIMPEZA GERAL	M²	153,09
PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM	UND	1,00
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UND	2,00
SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UND	3,00
SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UND	2,00
FORRO EM MADEIRA PINUS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017	M²	2,00
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015 (Frente da oitava regional)	M²	183,00

Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ

Avenida Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo Bloco C • CEP 64.018-900 • Teresina, Piauí, Brasil
 Telefone: (86) 3216.9622 • Fax: (86) 3216.9628 • www.pi.gov.br

Henrique Branco Filho
 Engenheiro Civil / SEFAZ



9



RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO M² 183,00

POSTO FISCAL BOA ESPERANÇA – CRISTALANDIA

DISCRIMINAÇÃO	UND.	Quantidade
SERVIÇOS PRELIMINARES		
Placa de identificação da obra (2,00x1,50m)	m ²	3,00
Anotação de Responsabilidade Técnica - ART de execução	und	1,00
Administração Local	und	6,00
Barracão para Escritório	und	1,00
DEMOLIÇÕES		
Demolição de piso cerâmico inclusive contrapiso	m ²	141,03
Demolição de piso cimentado	m ²	33,00
Demolição de Reboco danificado	m ²	115,00
Demolição de Revestimento cerâmico	m ²	216,35
Retirada de Portas e Janelas, inclusive batentes	m ²	45,09
Retirada de Louça Sanitária	unid	15,00
Retirada de telha de fibrocimento sem Reaproveitamento	m ²	12,71
Demolição de Forro de Gesso	m ²	24,00
Demolição de forro de tábuas de pinho	m ²	25,34
Retirada de Forro pvc	m ²	247,11
Demolição de alvenaria cerâmica sem reaproveitamento	m ³	19,83
Demolição de divisória em granito sem reaproveitamento	m ²	26,84
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
Escavação manual de vala	m ³	2,62
Aterro com material de empréstimo	m ³	14,76
ESTRUTURA E VEDAÇÃO		
Concreto armado fck=20MPa (*)	m ³	4,14
Concreto armado fck=20MPa (*) (Posto Policial)	m ³	2,57
Concreto armado fck=20MPa (*) (Posto de Controle)	m ³	2,24
Alv. de tijolo cerâmico 06 furos 1/2 vez	m ²	87,61
Alv. de tijolo cerâmico 06 furos 1/2 vez (Posto Policial)	m ²	85,50
Alv. de tijolo cerâmico 06 furos 1/2 vez (Posto de Controle)	m ²	47,74
Muro de alvenaria com fundação, reboco 2 faces, altura útil 1,80 m	m	16,23

Página do atestado 7/14. Selo de Segurança: 0000042154
Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em .
Contém 14 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação a CAT 1920230000736, emitida em 25/05/2023.



Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ
Avenida Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo Bloco C - CEP 64.018-900 - Teresina, Piauí, Brasil
Telefone: (86) 3216.9622 - Fax: (86) 3216.9628 - www.pi.gov.br

Henrique Melo
Engenheiro Civil / SEFAZ

Henrique Filipe
Engenheiro Civil / SEFAZ

COBERTURA		
Madeira para telhado	m ²	43,78
Madeira para telhado (Posto Policial)	m ²	53,27
Trama de aço para telha metálica (Posto de Controle)	m ²	22,79
Telha cerâmica canal tipo colonial com até 2 água	m ²	43,78
Telha cerâmica canal tipo colonial com até 2 água (Posto Policial)	m ²	53,27
Telha de aço e = 0,5mm, com até 2 águas (Posto de Controle)	m ²	22,79
Retelhamento com 20% de telhas novas	m ²	742,48
Calha de chapa galvanizada 24 desenvolvimento 100cm	m	12,21
Calha de chapa galvanizada 24 desenvolvimento 100cm (Posto de Controle)	m	5,30
Pentox 2 demão aplicado em madeira (cupinicida)	m ²	786,26
Pentox 2 demão aplicado em madeira (cupinicida) (Posto Policial)	m ²	35,58
Beira e bica em telha colonial	m	176,75
Beira e bica em telha colonial (Posto Policial)	m	12,30
Cumeeira telha cerâmica, enboçada	m	61,81
Cumeeira telha cerâmica, enboçada (Posto Policial)	m	6,15
SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO		
CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado à Quente e=5,0 cm, s/transp.	m ³	564,00
Pintura de ligação execução s/transporte	m ²	11.280,00
Transporte comercial com caminhão basculante 10m ³ , rodovia pavimentada - Areia p/Pav. Asfáltica	txkm	541,44
Transporte comercial com caminhão basculante 10m ³ , rodovia pavimentada - Brita p/Pav. Asfáltica	txkm	5.664,83
Transporte comercial com caminhão basculante 10m ³ , rodovia pavimentada - Filler p/Pav. Asfáltica	txkm	189,50
Transporte Local de Massa Asfáltica em caçamba térmica de 6m ³ - Pavimentação Urbana p/ Pav. Asfáltica	txkm	67.680,00
Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão com caçamba térmica de 6m ³	t	1.353,60
Recomposição de pavimentação em paralelepípedo c/rejuntamento	m ²	1.312,50
Execução de pavimentação em paralelepípedo c/rejuntamento	m ²	2.530,00
Pintura de faixa-tinta base acrílica durabilidade 02 anos	m ²	182,00
Fornecimento e implantação placa sinalização totalmente refletiva	und	4,00
Aquisição de CAP 50/70 para Pav. Asfáltica	t	74,45
Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada - Para pav asfáltica (CAP - 50/70)	txkm	81.371,66

Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ

Avenida Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo Bloco C • CEP 64.018-900 • Teresina, Piauí, Brasil
Telefone: (86) 3216.9622 • Fax: (86) 3216.9628 • www.pi.gov.br

Henrique Melo Branco Filho
Engenheiro Civil / SEFAZ





Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada - Para pav asfáltica (RR 2C)	txkm	5.298,44
Meio Fio e Sarjeta em concreto	m	319,00
Aterro com material de empréstimo	m ³	253,00
Raspagem e Limpeza do Terreno	m ²	2530,00
REVESTIMENTO		
Chapisco de aderência em parede - traço 1:3	m ²	290,21
Chapisco de aderência em parede - traço 1:3 (Posto Policial)	m ²	171,00
Chapisco de aderência em parede - traço 1:3 (Posto de Controle)	m ²	81,34
Reboco em parede e=2,50cm - traço 1:4	m ²	506,56
Reboco em parede e=2,50cm - traço 1:4 (Posto Policial)	m ²	171,00
Reboco em parede e=2,50cm - traço 1:4 (Posto de Controle)	m ²	81,34
Revestimento cerâmico para parede interna	m ²	294,14
Revestimento cerâmico para parede interna (Posto Policial)	m ²	52,52
Cobogó de cimento tipo veneziano (50x50x6) cm	m ²	4,80
Cerâmica esmaltada 10x10cm até 1,10m	m ²	55,00
Cerâmica esmaltada 10x10cm até 1,10m (Posto de Controle)	m ²	12,32
PAVIMENTAÇÃO		
Execução de Calçada, Larg.=1,00m, esp.=6cm	m ³	3,18
Execução de Calçada, Larg.=1,00m, esp.=6cm (Posto Policial)	m ³	1,52
Execução de Calçada, Larg.=1,00m, esp.=6cm (Posto de Controle)	m ³	17,01
Contrapiso em concreto simples, traço 1:4 (cimento e areia), esp. 4cm preparo manual.	m ²	147,09
Contrapiso em concreto simples, traço 1:4 (cimento e areia), esp. 4cm preparo manual. (Posto Policial)	m ²	32,47
Contrapiso em concreto simples, traço 1:4 (cimento e areia), esp. 4cm preparo manual. (Posto de Controle)	m ²	7,59
Piso Intertravado com bloco retangular 20 x 10 cm, esp. 6cm	m ²	258,79
Regularização de piso/base em argamassa, traço 1: 5 (cimento e areia), esp.=1,5cm, c/impermeabilizante	m ²	325,39
Regularização de piso/base em argamassa, traço 1: 5 (cimento e areia), esp.=1,5cm, c/impermeabilizante (Posto Policial)	m ²	32,47
Regularização de piso/base em argamassa, traço 1: 5 (cimento e areia), esp.=1,5cm, c/impermeabilizante (Posto de Controle)	m ²	7,59
Porcelanato retificado natural (fosco) c/ arg. Cimento e areia p/ piso	m ²	147,09
Porcelanato retificado natural (fosco) c/ arg. Cimento e areia p/ piso (Posto Policial)	m ²	27,54

Página do atestado 9/14. Selo de Segurança: 000002156
Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em:
Contém 14 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920230000736, emitida em 25/05/2023.

Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ

Avenida Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo Bloco C - CEP 64.018-900 - Teresina, Piauí, Brasil
Telefone: (86) 3216.9622 • Fax: (86) 3216.9628 • www.pi.gov.br

Identificação: Arnono Filho
Engenheiro Civil / SEFAZ



Handwritten signatures and marks in blue ink.

Porcelanato retificado natural (fosco) c/ arg. Cimento e areia p/ piso (Posto de Controle)	m ²	7,59
ESQUADRIAS		
Kit Porta de madeira semi-oca, 0,60x2,10m completa, inclusive alisares	und	5,00
Kit Porta de madeira semi-oca, 0,70x2,10m completa, inclusive alisares (Posto Policial)	und	1,00
Kit Porta de madeira semi-oca, 0,80x2,10m completa, inclusive alisares	und	7,00
Kit Porta de madeira semi-oca, 0,80x2,10m completa, inclusive alisares (Posto Policial)	und	3,00
Kit Porta de madeira semi-oca, 0,80x2,10m completa, inclusive alisares (Posto de Controle)	und	1,00
Instalação Vidro liso incolor, 4 mm em Esquadrias de Alumínio	m ²	1,00
Instalação Vidro liso incolor, 4 mm em Esquadrias de Alumínio (Posto de Controle)	m ²	5,40
Janela de aço de correr	m ²	18,00
Janela de aço de correr (Posto Policial)	m ²	2,40
Janela de vidro e alumínio tipo max ar	m ²	3,21
Janela de vidro e alumínio tipo max ar (Posto Policial)	m ²	0,40
Porta de ferro, tipo grade com chapa, com guarnições	m ²	2,52
Porta de ferro compacta em chapa, inclus. batente e ferragens	m ²	24,33
PINTURA		
Emassamento esquadria madeira (porta e janela)	m ²	63,66
Emassamento esquadria madeira (porta e janela) (Posto Policial)	m ²	8,91
Esmalte em esquadria madeira, duas demãos (porta e janela)	m ²	63,66
Esmalte em esquadria madeira, duas demãos (porta e janela) (Posto Policial)	m ²	8,91
Esmalte em esquadria metálica, duas demãos	m ²	26,73
Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, uma demão	m ²	328,85
Látex em parede, duas demãos - internas	m ²	822,13
Látex em parede, duas demãos - internas (Posto Policial)	m ²	60,56
Látex em parede, duas demãos - internas (Posto de Controle)	m ²	30,00
Látex em teto, duas demãos	m ²	403,04
Látex em teto, duas demãos (Posto Policial)	m ²	27,54
Látex em teto, duas demãos (Posto de Controle)	m ²	6,00
Aplicação de fundo selador em paredes 1 demão	m ²	758,43
Textura acrílica em parede - (externa)	m ²	758,43

Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ

Avenida Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo Bloco C - CEP 64.018-900 - Teresina, Piauí, Brasil
Telefone: (86) 3216.9622 - Fax: (86) 3216.9628 - www.pi.gov.br

Ministro de Estado
Engenheiro Civil / SEFAZ

Página do atestado 10/14. Selo de Segurança: 0000012157.
Página de Validação da CAT:
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultas/Publicas/validaCat.jsf

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em .
Contém 14 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920230000736, emitida em 25/05/2023.





Textura acrílica em parede - (externa) (Posto Policial)	m ²	57,00
Textura acrílica em parede - (externa) (Posto de Controle)	m ²	19,00
Pintura para piso à base Latex Acrílico, tipo "Novacor"	m ²	178,30
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
Arandela tipo meia-lua, para 1 lampada	pç	20,00
Cabo, flex., isolado, cobre, 50mm ²	m	60,00
Cabo, flex., isolado, cobre, 35mm ²	m	80,00
Cabo, flex., isolado, cobre, 25mm ²	m	35,00
Cabo, flex., isolado, cobre, 16mm ²	m	30,00
Cabo, flex., isolado, cobre, 10mm ²	m	135,00
Cabo, flex., isolado, cobre, 6mm ²	m	389,00
Cabo, flex., isolado, cobre, 4mm ²	m	650,00
Cabo, flex., isolado, cobre, 2,5mm ²	m	889,00
Cabo, flex., isolado, cobre, 1,5mm ²	m	633,00
Cabo de rede c/ conectores	m	288,00
Caixa de PVC 4X2" - fornecimento e instalação	pç	88,00
Caixa de PVC 4X4" - fornecimento e instalação	pç	36,00
Caixa PVC octagonal, 3x3" - fornecimento e instalação	pç	24,00
Caixa de passagem de PVC 10X10cm	pç	4,00
Caixa de passagem alvenaria c/reboco, c/l Tampa concreto s/fundo DI=30x30x50cm	pç	12,00
Entrada de energia elétrica, aérea, trifásica, c/cx de sobrepor, cabo 35mm ² e Disjuntor DIN 50A, (não incluso o poste de concreto).	und	1,00
Disjuntor trifásico 125A Caixa moldada	pç	2,00
Disjuntor trifásico 50A DIN	pç	2,00
Disjuntor trifásico 32A DIN	pç	8,00
Disjuntor trifásico 20A DIN	pç	12,00
Disjuntor monofásico 16A	pç	16,00
Disjuntor monofásico de 20A	pç	15,00
Disjuntor monofásico de 10A	pç	10,00
Eletroduto, PVC, Roscavel, 1,1/2"	m	12,00
Eletroduto de pvc, de 3"	m	6,00
Eletroduto flexível 3/4'	m	250,00
Eletroduto flexível 1'	m	50,00
Fita isolante 20m X 19mm	pç	13,00
Fita isolante de altafusão 19mm	m	50,00
Haste para aterramento de cobre (tipo Cooperweldde 5/8"X1,9)	pç	4,00
Interruptor de 1T simples c/ espelho	pç	18,00

Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ

Avenida Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo Bloco C • CEP 64.018-900 • Teresina, Piauí, Brasil
Telefone: (86) 3216.9622 • Fax: (86) 3216.9628 • www.pi.gov.br

Henrique Neto C. Branco Filho
Engenheiro Civil / SEFAZ





Interruptor paralelo (1 modulo) c/ espelho	pç	10,00
Interruptor de 2 seções, duplo c/ espelho	pç	16,00
Interruptor de 3 seções, triplo c/ espelho	pç	3,00
Interruptor simples c 1 tomada 2P + T 10A completa	pç	10,00
Luminaria completa 16W	pç	26,00
Luminaria C/ 2 lâmpadas tubular de LED 20W, com aletas	pç	18,00
Luminária de LED para iluminação publica	und	6,00
Luminária de emergência	pç	8,00
Luminaria pendente em LED, area externa, refletor	und	18,00
Quadro de distribuição de energia para 24 disjuntores din 100A	pç	2,00
Quadro de distribuição de energia para 40 disjuntores din 150A	pç	2,00
Relé fotoelétrico	pç	16,00
Terminal de pressão para cabo ate 16mm ²	pç	28,00
Terminal de pressão para cabo ate 35mm ²	pç	8,00
Tomada RJ-45 de embutir completa	pç	28,00
Poste de aço conico contínuo duplo	und	6,00
Ponto de iluminação e tomada, (excluindo luminária e lâmpada).	und	27,00
Ponto de tomadas 2P + T, incluindo rasgo e eletroduto	pç	27,00
Tomada alta de embutir 2P + T suporte e placa	pç	68,00
Tomada baixa de embutir 2 modulos 10A	pç	13,00
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
Chuveiro elétrico comum	und	9,00
Chuveiro elétrico comum (Posto Policial)	und	1,00
Chuveiro de plástico, instalado	und	5,00
Copo sinfonado em pvc para lavatório de 1.1/4" x 40mm	und	16,00
Copo sinfonado em pvc para lavatório de 1.1/4" x 40mm (Posto Policial)	und	1,00
Copo sinfonado metálico cromado para pia de 1.1/4" x 40mm	und	3,00
Copo sinfonado metálico cromado para pia de 1.1/4" x 40mm (Posto Policial)	und	1,00
Cuba de inox para bancada, completa	und	3,00
Cuba de inox para bancada, completa (Posto Policial)	und	1,00
Lavatório de louça branca, com torneira cromada, valvula e engate	und	15,00
Lavatório de louça branca, com torneira cromada, valvula e engate (Posto Policial)	und	1,00
Registro de gaveta com canopla 3/4", fornecido e instalado	und	14,00
Registro de gaveta com canopla 3/4", fornecido e instalado (Posto Policial)	und	1,00

Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ

Avenida Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo Bloco C - CEP 64.018-900 - Teresina, Piauí, Brasil
Telefone: (86) 3216.9622 - Fax: (86) 3216.9628 - www.pi.gov.br

Henrique Melo
Engenheiro Civil / SEFAZ





Registro de pressão com canopla 1/2"	und	11,00
Registro de pressão com canopla 1/2" (Posto Policial)	und	1,00
Torneira metálica cromada para lavatório 1/2"	und	5,00
Torneira metálica cromada longa para pia de 1/2"	und	3,00
Torneira metálica cromada longa para pia de 1/2" (Posto Policial)	und	1,00
Tanque de aço inoxidável	und	2,00
Vaso sanitário para PCD	und	1,00
Vaso sanitário com caixa acoplada (completo)	und	16,00
Vaso sanitário com caixa acoplada (completo) (Posto Policial)	und	1,00
Cano soldável de 20mm	m	36,00
Cano soldável de 25mm	m	36,00
Tubo pvc para esgoto de 100mm - incluso conexões	m	36,00
Tubo pvc para esgoto de 50mm - incluso conexões	m	36,00
Ponto Hidráulico	und	26,00
Ponto Hidráulico (Posto Policial)	und	4,00
Ponto Sanitário	und	24,00
Ponto Sanitário (Posto Policial)	und	4,00
Fossa Séptica e sumidouro em anéis de concreto D=1,20m	und	1,00
Caixa de concreto armada, com tampa e fundo, para esgoto, D=40x40 x40cm	und	8,00
DIVERSOS		
Suporte met. Tipo "mão-francesa" p/ bancadas	und	13,00
Suporte met. Tipo "mão-francesa" p/ bancadas (Posto Policial)	und	4,00
Suporte met. Tipo "mão-francesa" p/ bancadas (Posto de Controle)	und	3,00
Letreiro indicativo de ambientes em adesivo vinil sobre placa de acrílico 6x60cm - letras verdes fundo branco	und	16,00
Divisória de granilite com argamassa de cimento e areia	m ²	7,92
Bancada de granito e= 3cm, colocado	m ²	5,80
Bancada de granito e= 3cm, colocado (Posto Policial)	m ²	1,88
Bancada de granito e= 3cm, colocado (Posto de Controle)	m ²	1,80
Remanejamento de bancada de granito	m ²	1,98
Carga, manobra e descarga de entulho	m ³	499,50
Transporte de material	m ³	499,50
Espelho cristal de 4mm - parafusado com parafuso cromado	m ²	13,20
Espelho cristal de 4mm - parafusado com parafuso cromado (Posto Policial)	m ²	0,80
Limpeza cerâmica	m ²	477,77
Limpeza de vidro	m ²	8,06

Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ

Avenida Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo Bloco C • CEP 64.018-900 • Teresina, Piauí, Brasil
Telefone: (86) 3216.9622 • Fax: (86) 3216.9628 • www.pi.gov.br

Enrico Melo C. Branco Filho
Engenheiro
CHILL SEFAZ





Limpeza geral da obra	m ²	247,49
Placa de inauguração da obra inox (40x60cm)	und	1,00
Forro de Gesso	m ²	218,28
Forro de Gesso (Posto Policial)	m ²	27,54
Forro de Gesso (Posto de Controle)	m ²	6,00
Forro em em régua de PVC, liso	m ²	176,68
Extintor de PQS 4 kg - fornecimento e instalação	und	4,00
Extintor de PQS 4 kg - fornecimento e instalação (Posto Policial)	und	1,00
Extintor de PQS 4 kg - fornecimento e instalação (Posto de Controle)	und	1,00
Barra de apoio reta, em alumínio, 60 cm	und	3,00
Fechadura de embutir p/porta interna	und	30,00
Fechadura de Tarjeta (livre - ocupada)	und	6,00
Perfuração em sedimento /camadas inconsolidas - poço até 250 m	m	180,00
Bomba centrífuga, trifásica, 3 cv, fornecimento e instalação	und	1,00
Corrimão simples, diâmetro externo = 1 1/2" em alumínio	m	48,00
Capina manual	m ²	1.054,00

Teresina, 06 de fevereiro de 2023.

Henrique Melo C. Branco Filho

Secretaria de Estado da Fazenda
Núcleo de Infraestrutura - NINFESEFAZ
FISCALIZAÇÃO DE OBRAS EFAZ

Antônio Pereira Nascimento Filho

A. PEREIRA NASCIMENTO FILHO

CNPJ: 16.793.035/0001-65

Antônio Pereira Nascimento Filho

RG nº 57974696-8 SSP/MA e CPF nº 880.924.703-59

Documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí em .
Contém 14 folhas.
Atestado registrado mediante vinculação à CAT 1920230000736, emitida em 25/05/2023.
sigec.crea-pi.org.br/sigec/consultasPublicas/validaCat.jsf



Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ
Avenida Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo Bloco C - CEP 64.018-900 - Teresina, Piauí, Brasil
Telefone: (86) 3216.9622 - Fax: (86) 3216.9628 - www.pi.gov.br

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


837819/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **WELTON GOMES LEAL** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WELTON GOMES LEAL**
Registro: **1107198518MA** RNP: **1107198518**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL



Número da ART: **MA20190276881** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **16/08/2019** Baixada em: **14/12/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS** CPF/CNPJ: **06.217.954/0001-37**
Endereço do contratante: **AVENIDA AV. JOAQUIM SOEIRO CARVALHO** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BARREIRINHAS** UF: **MA** CEP: **65590000**
Contrato: **251/2019** Celebrado em: **22/07/2019**
Valor do contrato: **R\$ 598.872,11** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA AV. JOAQUIM SOEIRO CARVALHO** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **BARREIRINHAS** UF: **MA** CEP: **65590000**
Data de início: **22/07/2019** Conclusão efetiva: **22/11/2019**
Finalidade: **Outro**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS** CPF/CNPJ: **06.217.954/0001-37**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0514 - PONTE DE MADEIRA 57 - REFORMA 5.00 unidade;**

Observações
EXECUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS - MA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 837819/2020
16/09/2021, 13:34
7Y9ZZ

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **7Y9ZZ**





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ Nº. 06.217.954/0001-37



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta da empresa **DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI** CNPJ: **24.292.364/0001-50**, sob a responsabilidade do Engenheiro Civil **WELTON GOMES LEAL CREA - MA nº 110.719.851-8**, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS - MA OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS - MA**

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

PERÍODO DO CONTRATO: 22/07/2019 A 22/11/2019

ENDEREÇO: POVOADOS DE BARREIRINHAS - MA

PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS - MA

CNPJ: 06.217.954/0001-37

ENDEREÇO: AVENIDA JOAQUIM SOEIRO CARVALHO Nº S/N CENTRO

CEP: 65590-000

EMPRESA CONTRATADA:

DINÂMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 24.292.364/0001-50

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

WELTON GOMES LEAL

CREA - MA nº **110719851-8**,

ENGENHEIRO CIVIL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

OS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS - MA

CONFORME PLANILHA EM ANEXO.

BARREIRINHAS - MA 09/12/2020

Wilson Gomes Evictor Silva
 Wilson Gomes Evictor Silva
 CPF nº 250.859.213-72
 Órgão Gerenciador

Secretario Municipal de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo
 Barreirinhas-MA

Daniel Oliveira Sousa da Silva
 Daniel Oliveira Sousa da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA MA nº 1117160688

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837819/2020, em 16/09/2021 em



Certidão nº 837819/2020
 04/10/2021, 22:08
 Chave de Impressão: 7Y9ZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2021 e contém 3 folhas



118



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS
ESTADO DO MARANHÃO
CNPJ Nº. 06.217.954/0001-37



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837819/2020, em 16/09/2021 em



ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUAN T	PREÇO UNIT
01	SERV PRELIMINARES			
01.001	Placas de obras em chapa de aço galvanizado	m ²	18,00	217,46
01.002	Taxas e emolumentos (CREA e Prefeitura)	m ²	3,00	218,00
02	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS			
02.001	Retiradas da estrutura de madeira estragada existente	m ²	471,00	8,34
03	PILARES			
03.001	Pilares em madeira de lei de primeira, serrada dim. peças (0,20x0, 20x2,00)m	m ³	18,84	4.239,01
04	TRANSVERSINAS			
04.001	Transversinas em madeira de lei de primeira, serrada dim. peças (0,15x0, 15x6,00)m	m ³	10,60	4.239,01
05	LONGARINAS			
05.001	Longarinas em madeira de lei de primeira, serrada dim. peças	m ³	12,56	4.239,01
06	ASSOALHO			
06.001	Assoalho em madeira de lei de primeira, serrada dim. peças (0,60x0, 0,05x4,00)m	m ³	47,10	4.239,01
07	BITOLAS			
07.001	Bitolas em madeira de lei de primeira, serrada	m ³	13,20	4.239,01
08	FERRAGENS			
08.001	Barra rosçada de zincado branco, 1/2" x1,00m	un	600,00	17,36
08.002	Arruelas	un	1.200,00	0,74
08.003	Porca sextavada em aço inox	un	1.200,00	0,74
08.004	Prego para ponte bitola 21x54	kg	600,00	14,54
09	LIMPEZA FINAL DA OBRA			
09.001	Limpeza final da obra	m ²	942,00	1,94

Certidão nº 837819/2020
 04/10/2021, 22:08

Chave de Impressão: 7Y9ZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2021 e contém 3 folhas

Wilson Carlos Euzébio Silva
 CPF nº 250.859.213-72
 Diretor Gerenciador
 Secretário Municipal de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo
 Barreirinhas-MA

Daniel Oliveira Sousa da Silva
 Engenheiro Civil
 CREA MA nº 1117160688



LAUDO TÉCNICO

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direito, contratada mais abaixo qualificada, executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que o desabone. Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com o projeto, memorial descritivo e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

DADOS DA OBRA/SERVIÇO:

CONTRATO Nº 251/2020
PERÍODO DO CONTRATO: 22/07/2019 A 22/11/2019
PROPRIETÁRIO/CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHAS - MA
CNPJ: 06.217.954/0001-37
ENDEREÇO: VENIDA AV JOAQUIM SOEIRO DE CARVALHO S/N.
EMPRESA CONTRATADA:
DINAMICA EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 24.292.364/0001-50

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO LAUDO:
DANIEL OLIVEIRA SOUSA DA SILVA
CREA - MA nº 111716068-8
ENGENHEIRO CIVIL
PERÍODO DO LAUDO: 09/07/2021 A 13/07/2021

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS:

FISCALIZAÇÃO DOS OS SERVIÇOS EXECUÇÃO, RECUPERAÇÃO DE PONTES DE MADEIRA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE BARREIRINHAS - MA.

ART DE LAUDO TECNICO DE FISCALIZAÇÃO: Nº MA20210435041

Corroboro, por haver constatado no local da obra/serviço e no período acima a veracidade das informações do Atestado Técnico emitido pelo contratante relativa às descrições dos itens/atividades desenvolvidas em quantitativos e qualitativamente especificados para a execução da obra ou serviço.

BARREIRINHAS - MA, 14/07/2021


Daniel Oliveira Sousa da Silva
Engenheiro Civil
CREA MA nº 111716068



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 837819/2020 em 16/09/2021 em



Certidão nº 837819/2020
04/10/2021, 22:08
Chave de Impressão: 7Y9ZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 16/09/2021 e contém 3 folhas

